









YP 1	min.villa	200	0,22	$\text{W}/\text{m}^2\text{C}$
	muovi	0,2		
	ontelolaatta	200		
	pintakäsittely			
YP 2	vedeneristys		0,34	
	min.villa	100		
	muovi	0,2		
	ontelolaatta	400		
	pintakäsittely			
VP 1	tasoite	15		
	ontelolaatta	200		

AP 1	tasausbetoni	40	0,22	
	betonilaatta	80		
	polystyreeni	100		
AP 2	pintabetoni	80	0,29	
	ontelolaatta	265		
	polystyreeni	100		
	tuuletetty			
	alustila	700		
VS 1	pinnoite			
	Siporex- harkkomuuraus	150	0,60	
	pinnoite			

US 1	tiililaatta pint.		0,28	
	teräsbetoni	85		
	min.villa	140		
	teräsbetoni	80		
<del>US 2</del>	<del>teräsbetoni</del>	<del>60</del>	<del>0,45</del>	
	<del>min.villa</del>	<del>100</del>		
	<del>teräsbetoni</del>	<del>80</del>		
US 3	siporex-harkko	150	0,25	
	ilmerako	20		
	siporex-harkko	150		
	(seinärakenteesta puolet			
	naapurin tontin puolella)			